

別紙

| 必要な応急復旧作業 | 業種 | 応急措置 | | | | | | 住宅機能回復 | | | | | |
|--------------------|------------------------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|------|------|------|-------|
| | | 水害 | | | 風害 | | | 水害 | | | 風害 | | |
| | | 床上浸水 | 床下浸水 | 土砂流入 | 屋根破損 | 外壁破損 | 開口部損傷 | 床上浸水 | 床下浸水 | 土砂流入 | 屋根破損 | 外壁破損 | 開口部損傷 |
| ブルーシート掛け | 大工 とび、土工 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 屋根工 | | | | ○ | | | | | | | | |
| 基礎の土砂、水の排除と仮設工事 | 大工 とび、土工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 床下、土間の修繕 | 大工 とび、土工 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| 構造軸組の修繕 | 大工 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 屋根材の修繕、葺き替え | 屋根、板金 | | | | | | | | | | ○ | | |
| 外壁材の修繕、張り替え | 大工、左官 タイル・レンガ 板金 | | | | | | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 開口部の修繕、取り替え | 大工、ガラス工 建具 | | | | | | | ○ | | ○ | | | ○ |
| 雨樋の修繕、取り替え | 大工、板金 | | | | | | | | | | ○ | | |
| 内装材（建具、畳等）の修繕 | 大工、左官 内装仕上、建具 | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電気配線の修繕 | 電気 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| 住宅設備機器の修繕（保守、清掃含む） | 管 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | |
| | 大工、内装仕上 建具 | | | | | | | ○ | | ○ | | | |

これは、「風水害等による被災住宅の応急復旧マニュアル」6頁に記載する表で、標準的な対応をまとめたものです。詳しくは、同マニュアルを参照してください。